

固 原 市

审批服务管理局文件

固审批（投资）发〔2019〕60号

关于批准固原市西南新区新城横七路西延伸段（国道309—堡西路）道路建设项目建设方案的函

市住房和城乡建设局：

你局《关于申请审批<固原市西南新区新城横七路西延伸段（国道309—堡西路）道路建设项目建设方案>的函》（固住建函〔2019〕37号）及附件收悉（项目代码：2019-640402-78-01-002811）。我局组织有关部门和专家对银川市规划建筑设计研究院有限公司编制的《固原市西南新区新城横七路西延伸段（国道309—堡西路）道路建设项目建设方案》进行了审查，根据固原市2019年建设项目计划、专家审查意见和修改文本，现批复如下：

一、为进一步完善市区市政基础设施，提升城市综合服务能力，改善群众出行条件，同意实施固原市西南新区新城横七路西延伸段（国道309—堡西路）道路建设项目。

二、建设地址

固原市西南新区

三、建设规模及内容

本项目为新建项目，新建道路全长 483 米，设计规划红线 30 米，单幅路面，横断面为 4.5 米人行道×2+21 米行车道，机动车道按双向 4 车道布置。具体为：

（一）道路工程

拟建道路横断面布置与现状新城横七路保持一致，按城市次干路技术标准铺装。设计行车速度 30 公里/时，其中新建行车道 9692 平方米，人行道 4059 平方米，行车道采用沥青混凝土路面，人行道采用水泥混凝土道砖路面。行车道路面结构层总厚度 62 厘米（4 厘米厚细粒式沥青混凝土上面层+6 厘米厚中粒式沥青混凝土下面层+32 厘米厚水泥稳定碎石基层+20 厘米厚级配砂砾垫层）；人行道结构层总厚度 24 厘米（6 厘米厚水泥混凝土道砖+3 厘米厚水泥砂浆找平层+15 厘米厚 C20 水泥混凝土垫层）。

配套建设花岗岩路缘石、交通标线、玻纤格栅、人行盲道及缘石坡道等。设置单悬臂式指路标志牌 7 块，交通信号灯 1 处，禁令标志牌 3 块，热熔标线 570 平方米。增加 2—1.0 米圆管涵 2 道 64 延米，两端各设置四通钢筋混凝土检查井

一座。

（二）给排水管网工程

敷设管径 DN300 球墨铸铁给水管道 506 米，承插胶圈连接，DN150 预留支管共 64 米，配套钢筋混凝土给水阀门井 4 座，钢筋混凝土消火栓井 4 座；De400 污水主管道 450 米，De400 预留支管共 265 米，配套检查井及沉泥井共 12 座；De600 雨水管道 450 米，预留支管 De500 共 290 米，De300 雨水口连接管共 210 米；配套雨水口 26 座，检查井及沉泥井共 14 座。污水、雨水管道均采用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管，采用电热熔带螺旋焊接接口。

（三）电力电信设施工程

道路两侧敷设七孔梅花管总长 450 米，预留过路电缆保护管 240 米，配建电缆井 12 座，三通强电检查井 6 个。安装双叉 150W+50W 半截光型高压钠灯 29 盏，使用 12 米高金属灯杆，双排对称布置，间距 35 米，敷设低压电力电缆 1450 米。路灯均配漏电保护装置，低压电力电缆型号为 YJLV-0.6/1KV-4*35。

四、建设期限

项目建设期为 2019 年。

五、招投标方式

项目单位要严格执行国家和自治区有关招投标法律法规，具体招标方式见附件 1。

六、概算总投资及资金来源

项目审定概算总投资 1347 万元。其中工程费 1191 万元，其他费 92 万元，预备费 64 万元。

资金来源：依据固原市 2019 年建设项目计划，该项目投资来源为市本级财政。

请你局严格按照批复的建设规模和内容组织建设，从严控制概算投资。要严格执行环境保护、安全生产等相关规定，落实生态红线要求。按照基本建设程序抓紧做好相关工作，优化施工图设计，尽快开工建设。要严格落实建设项目“四制”管理规定，择优选择施工队伍，确保工程质量。同时做好做好自治区政务服务网投资项目在线审批平台网后续申报工作。

附件：1.招标事项核准意见表

附件：2.固原市西南新区新城横七路西延伸段（国道 309 一堡西路）道路建设项目总概算表



（此件公开发布）

抄送：市监察委，发改委，财政局，审计局，自然资源局，统计局，生态环境局，应急管理局，方志办

固原市审批服务管理局综合科

2019年4月26日印发

附件 1

招标事项核准意见表

项目单位：市住房和城乡建设局

项目名称：固原市西南新区新城横七路西延伸段（国道 309—堡西路）道路建设项目

固原市城 区明堡路	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘察							
设计							
建筑工程	核准			核准	核准		
安装工程	核准			核准	核准		
监理							
主要设备	核准			核准	核准		
重要材料	核准			核准	核准		
其他							

附件2

**固原市西南新区新城横七路西延伸段
(国道309—堡西路)道路建设项目总概算表**

序号	项目名称	单 位	数量	概 算 金 额 (万元)			
				建筑 工程费	安装费用	其他 费用	合 计
I	第一部分工程费用			735.15	455.50		1190.65
一	道路工程			552.56	108.85		661.41
1	行车道62cm	平方米	9692	268.55			268.55
2	人行道24cm	平方米	4059	64.50			64.50
3	附属构筑物	米	1910	42.74			42.74
4	土方工程	立方米	42382	82.87			82.87
5	与现状横七路连接处工程	平方米	1290	42.25			42.25
6	2—1.0预埋管(32m)	道	2	51.65			51.65
7	标志牌及信号灯	处	11		108.85		0.00
二	给水管道			48.70	37.06		85.76
	球墨铸铁管	米	551	48.70	37.06		85.76
三	雨水工程			90.59	68.96		159.55
	钢带增强PE螺旋波纹管	米	450	90.59	68.96		159.55
四	排水工程			43.30	42.47		85.77
	钢带增强PE螺旋波纹管	米	450	43.30	42.47		85.77
五	路灯及电力通信工程				198.16		198.16
	路灯	杆	29		44.72		44.72
	电缆、通信排管	米	1150		153.44		153.44
II	第二部分工程其他费用					91.85	91.85
1	建设单位管理费					11.91	11.91
2	工程监理费					17.86	17.86
3	项目前期工作咨询费					11.35	11.35
4	工程勘察费					5.95	5.95
5	设计费					26.19	26.19
6	工程量清单及招标控制价编制费					8.43	8.43
7	环境影响咨询服务费					1.15	1.15
8	招标代理服务费率					7.22	7.22
9	竣工结算费					6.58	6.58
10	施工图审查费					1.79	1.79
	第 I、II 部分费用合计			735.15	455.50	91.85	1282.50
III	第三部分 预备费					64.50	64.50
1	基本预备费					64.50	64.50
	合 计			735.15	455.50	156.35	1347.00