

固 原 市

审批服务管理局文件

固审批（投资）发〔2019〕75号

关于固原市殡仪馆火葬场护坡及挡土墙 项目建设方案的批复

市民政局：

你局《关于市殡仪馆火葬场护坡及挡土墙项目建设方案的请示》（固民发〔2019〕49号）及附件收悉（项目代码：2019-640402-80-01-003044）。我局组织有关部门和专家对宁夏固原建筑设计研究院（有限公司）编制的《固原市殡仪馆火葬场护坡及挡土墙项目建设方案》进行了审查，根据固原市2019年建设项目计划、专家审查意见和修改文本，现批复如下：

一、为消除殡仪馆火葬场周边山体安全隐患，保障建筑物和人员安全，同意实施固原市殡仪馆火葬场护坡及挡土墙项目。

二、建设地址

固原市原州区开城镇双泉村生态殡仪馆周边。

三、建设规模及内容

1.挡土墙工程：建设总长度 577 米，高度 2 米—8 米不等，边坡安全等级为二级，抗震设防烈度为八级，墙身采用 M10 水泥砂浆砌筑，平台宽 2 米，采用窗孔式护面墙防护，坡顶设置截水明沟 660 米。

2.护坡工程：新建护坡 15837 平方米，路基全长 577 米为二级边坡，平台宽 2 米，材料采用水泥砂浆砌筑 MU30 片石。

3.场地硬化面积 4700 平方米，结构层总厚度为 78 厘米(18 厘米厚 C30 混凝土面层+30 厘米厚砂垫层+30 厘米厚 3:7 灰土底基层)。

四、建设期限

项目建设期为2019年。

五、招标方式

项目单位要严格执行国家和自治区有关招投标法律法规，具体招标方式见附件 1。

六、概算总投资及资金来源

项目概算总投资 1359 万元。其中建设工程费 1202 万元，其他费用 105 万元，预备费 52 万元。

资金来源：由你局通过区全额争取自治区福彩公益金筹集解决。建设资金不到位不得开工建设。

请你局严格按照批复的建设规模和内容组织建设，从严控制概算投资。按照基本建设程序抓紧做好相关工作，优化施工图设计，尽快开工建设。要严格落实建设项目“四制”管理规定，

通过招标选择施工队伍，确保工程质量。并做好宁夏政务服务网投资项目在线审批监管平台后续填报工作。

附件：1、招标事项核准意见表

2、固原市民政局殡仪馆火葬场护坡及挡土墙项目
总概算表

固原市审批服务管理局

2019年5月13日



（此件公开发布）

抄送：市监察委、发改委、审计局、财政局、自然资源局、统计局、
生态环境局、住建局、方志办

固原市审批服务管理局综合科

2019年5月13日印发

附件 1

招标事项核准意见表

项目单位：市民政局

项目名称：固原市殡仪馆火葬场护坡及挡土墙项目

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘察							
设计							
建筑工程	核准			核准	核准		
安装工程	核准			核准	核准		
监理							
主要设备	核准			核准	核准		
重要材料	核准			核准	核准		
其他							

附件2

固原市民政局殡仪馆火葬场护坡及挡土墙项目总概算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	概算价（万元）				
				建筑 工程费	设备购置 费用	安装 费用	其他 费用	合计
I	第一部分 建筑工程费用			1201.69				1201.69
1	挡土墙	米	577	392.27				392.27
2	土方	平方米		211.33				211.33
3	护坡	平方米	15837	449.80				449.80
4	排水沟	米	660	39.90				39.90
5	硬化场地	平方米	4700	108.39				108.39
II	第二部分 工程建设其他费用						105.08	105.08
1	建设单位管理费						12.02	12.02
2	工程监理费						24.03	24.03
3	设计费						36.05	36.05
4	地质勘察费						11.00	11.00
5	标底编制及决算审核费						9.61	9.61
6	环境影响评价费						3.00	3.00
7	工程招标服务费						6.01	6.01
8	施工图审查费						3.36	3.36
	第 I、II 部分费用合计			1201.69			105.08	1306.77
III	第三部分 预备费						52.23	52.23
1.	基本预备费						52.23	52.23
	总 计			1201.69			157.31	1359.00